

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
AD E/014-2022 Adquisición e Instalación de equipos de aire acondicionado en el Edificio Académico Administrativo, Depto. de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las **15:00 (quince)** horas del día **27 de septiembre de 2022**, Conforme a los antecedentes y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 54 fracción III, 59, 60 y 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el artículo 33 fracción IV del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el artículo 7 fracción XIII y 20 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y las demás disposiciones vigentes en la materia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 planta baja de Av. Universidad N° 940, Ciudad Universitaria C.P. 20100, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, con número de teléfono (449) 910 7484 y 910 7486 convoca a los interesados a participar en el proceso de **AD E/014-2022 de Adquisición e Instalación de equipos de aire acondicionado en el Edificio Académico Administrativo, Depto. de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con presupuestos del "Fondo Ordinario Estatal y de Inversión Pública Productiva 2021-2022, Fuente de financiamiento Recursos Propios, conforme a los oficios DGF/DPAF-229/2022 y DGF/DPAF-227/2022"**.

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción I del artículo 2 y artículo 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que las áreas requirentes son: **Depto. de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

-----**Antecedentes**-----

De conformidad al calendario la convocante realizó el día **26 de septiembre de 2022** la inscripción de **01 (una) propuesta** presentada en forma y tiempo por los correspondientes proveedores, siendo:-----

LICITANTE	
1	LUIS DANIEL MORONES LOPEZ

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria, **"Los bienes objeto de la licitación serán adjudicados por conjunto total a un solo Licitante/proveedor que oferte la propuesta solvente con precio más bajo.**

Los precios que los invitados ofertaron para las partidas en la que participa, constan a continuación:-----



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**

AD E/014-2022 Adquisición e Instalación de equipos de aire acondicionado en el Edificio Académico Administrativo, Depto. de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición e Instalación de equipos de aire acondicionado en el Edificio Académico Administrativo, Depto. de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

AD E/014-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica

LUIS DANIEL MORONES LOPEZ

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	LUIS DANIEL MORONES LOPEZ	
				Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
258	TRAMO FLOJO PARA SEPARAR ACOMETIDAS AEREO SUBTERRANEA PARA EDIFICIO 2D DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES. A RED ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO DE 11MTS DE ALTURA Y 700 KG DE RESISTENCIA, CLAVE DE C.F.E. P-C-15700 INCLUYE: CEPAL EN TERRENO A O.B. ERECCION CON GRUA ARTICULADA Y PLOMEO.	PIEZA	1	\$8,151.05	\$8,151.05
259	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ALTA TENSION 13,200 V. CON CRUCETA PT200 PARA COMPLEMENTO TRAMO FLOJO A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, FLETES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES Y LIMPIEZAS.	PIEZA	1	\$1,798.60	\$1,798.60
260	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ALTA TENSION 13,200 V. CON CRUCETAS PT-200 CLAVE C.F.E. PARA CORTACIRCUITOS A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, FLETES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES Y LIMPIEZAS.	PIEZA	1	\$1,814.44	\$1,814.44
261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPLEMENTO PARA TRAMO FLOJO CON AISLADORES TIPO PD, A INSTALARSE SOBRE UNA ESTRUCTURA DE REMATE PARA HACER LOS PUENTES, PARA 13200 VOLTS, 3 FASES.	PIEZA	1	\$1,650.81	\$1,650.81
262	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO CON REFUERZO DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 10 AWG, SE INCLUYE EL TENDIDO, TENSIONADO, REMATADO Y AMARRADO.	ML	6	\$37.13	\$556.95
263	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRIBO Y PERICO 10 PARA DERIVAR TRANSICION EN CABLE ACSR 10AWG INCLUYE: RUBICACION DE CONECTOR PERICO BLINDADO EXISTENTE CONECTOR ESTRIBO 10, ALAMBRE DE COBRE CAL 4, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, MANOBRAS DE GRUA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	JUEGO	3	\$797.40	\$2,392.20
264	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE TIPO EXPULSION "XS" CLAVE C.F.E. CCF-144-100, PARA UN SISTEMA DE 13200 VOLTS, CON LISTON FUSIBLE INCLUIDO DE LA CAPACIDAD NECESARIA INCLUYE: CORTACIRCUITO, LISTON FUSIBLE, MANOBRAS DE GRUA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, TRABAJO TERMINADO.	PIEZA	3	\$2,336.47	\$7,009.41
265	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO 12 KV SINTETICO INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL 4, ZAPATAS, APARTARRAYO 12KV SINTETICO RBE POLE, MANOBRAS DE GRUA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, TRABAJO TERMINADO.	PIEZA	3	\$1,777.56	\$5,332.68
266	RETRO DE AISLADORES MEDIA TENSION 13200 VOLTS PARA CABLE ACSR 10 AWG INCLUYE: DESCONECCIONES, RETRO DE MATERIAL, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, ENTREGA A ALMACEN DE C.F.E. TRABAJO TERMINADO.	PIEZA	3	\$151.62	\$454.86
267	RETRO DE TRANSICION PRIMARIA AEREO-SUBTERRANEA EN 3 FASE, 3 HILOS, 15 KV COMPUESTA POR HERRAJE DE Fe GALVANIZADO, INCLUYE: CONEXIONES, RETIRO DE MATERIAL, ENTREGA A CLIENTE DONDE INDIQUE DENTRO DE INSTALACIONES DE LA INSTITUCION ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, ENTREGA A ALMACEN DE C.F.E. TRABAJO TERMINADO.	LOTE	1	\$678.52	\$678.52
268	B RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSICION PRIMARIA AEREO-SUBTERRANEA EN 3 FASE, 3 HILOS, 15 KV COMPUESTA POR HERRAJE DE Fe GALVANIZADO, BAJANTE CON BOTA TERMOCONTRACTIL 76MM, 25 TMS DE TUBO CONDUIT PGG Y CODO DE 76 MM, FLEJE DE ACERO INOX DE 3/4 Y HEBILLAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO.	LOTE	1	\$9,598.48	\$9,598.48
269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL EXTERIOR DE 15 KV 10 INCLUYE: TERMINAL TERMOCONTRACTIL TIPO EXTERIOR PARA 15 KV DE 10, ZAPATAS 10, CABLE PARA ATERRIZAR, PANTALLA, CONECTOR K522, MANOBRAS DE GRUA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO.	PIEZA	3	\$2,883.65	\$8,650.95
270	RETRO DE CABLE EXISTENTE Y VUELTA A COLOCAR EN TRANSICION AEREO-SUBTERRANEO INCLUYE: SONDEOS, CORTES DE DUCTO, RETIRO DE CABLE, CORTES, COLOCACION DE CABLE EN CANALIZACION, LIMPIEZA DE DUCTO, GUAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	ML	27	\$57.48	\$1,551.96
271	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE Cu DESNUDO CAL 4 INCLUYE: FLETE A OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	27	\$95.69	\$2,583.63
272	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN CADA REGISTRO DE MEDIA TENSION CON VARILLA COPPERWELD DE 3/8" X 3MTS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 4AWG LINDO A LA VARILLA CON SOLDADURA CADWELD.	LOTE	1	\$1,081.09	\$1,081.09
273	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLODUCTO CON POLIURETANO EXPANDIBLE EN TODAS LAS BOQUILLAS DE LOS DUCTOS EN REGISTROS ELECTRICOS PARA C.F.E. EN ALTA TENSION (NO INCLUYE OBRA CIVIL)	LOTE	1	\$235.07	\$235.07

\$53,940.70

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/014-2022 Adquisición e Instalación de equipos de aire
acondicionado en el Edificio Académico Administrativo,
Depto. de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.**

Con fundamento en el artículo 55, 56, 57 y 62 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad a lo establecido en el numeral II y III de las bases que norman este proceso, se realizó el análisis detallado de la proposición (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria. Por lo que se determina el siguiente: -----

-----ANÁLISIS-----

Se hace constar que de las propuestas presentadas conforme al artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y lo establecido en el numeral II y III de la Convocatoria señalada al rubro, la convocante verifica que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria:-----

Licitante	Partidas ofertadas y revisión técnica																																																						
1 LUIS DANIEL MORONES LOPEZ	<p>Oferta en la partida: Todas las partidas</p> <p>Se hace constar que, de la propuesta presentada por <u>LUIS DANIEL MORONES LOPEZ</u> cumple de manera general los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, mismos que se señala a continuación:</p> <p>Documentos Apartado II</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Número</th> <th style="text-align: center;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Obligatoriedad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Documentación administrativa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Propuesta firmada por el C. Luis Daniel Morenos López, persona Física.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Identificación oficial INE C. Luis Daniel Morenos López, Constancia de situación fiscal, Acta de nacimiento, Carta poder a favor de la C. Gustavo Alejandro Reynoso Canales, presenta INE como identificación Oficial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.1</td> <td>Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 12 de septiembre de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 13 de septiembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (13 de septiembre de 2022. Sin adeudos). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (15 de septiembre de 2022 al corriente).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Todas las Partidas: 12 meses</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Documentación propuesta técnica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.1</td> <td>Programa de instalación</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA 30 días naturales todas las partidas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Respaldo del Fabricante</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Pág.23</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.1</td> <td>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones.</td> <td style="text-align: center;">No aplica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Centros de Servicio "Anexo 9"</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>La propuesta económica "Anexo 4"</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Propuesta digital</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Formato de Fianza Anexo "8"</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td>Relación de documentación para entregar Anexo "10"</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA</td> </tr> </tbody> </table>	Número	Descripción	Obligatoriedad	Documentación administrativa			1	Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Luis Daniel Morenos López, persona Física.	2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial INE C. Luis Daniel Morenos López, Constancia de situación fiscal, Acta de nacimiento, Carta poder a favor de la C. Gustavo Alejandro Reynoso Canales, presenta INE como identificación Oficial	2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 12 de septiembre de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 13 de septiembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (13 de septiembre de 2022. Sin adeudos). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (15 de septiembre de 2022 al corriente).	3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA Todas las Partidas: 12 meses	Documentación propuesta técnica			4	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.	4.1	Programa de instalación	PRESENTA	5	Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.	6	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.	PRESENTA 30 días naturales todas las partidas	7	Respaldo del Fabricante	PRESENTA Pág.23	7.1	En el caso de la presentación conjunta de proposiciones.	No aplica	8	Centros de Servicio "Anexo 9"	PRESENTA	9	La propuesta económica "Anexo 4"	PRESENTA	10	Propuesta digital	PRESENTA	11	Formato de Fianza Anexo "8"	PRESENTA	12	Relación de documentación para entregar Anexo "10"	PRESENTA
Número	Descripción	Obligatoriedad																																																					
Documentación administrativa																																																							
1	Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Luis Daniel Morenos López, persona Física.																																																					
2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial INE C. Luis Daniel Morenos López, Constancia de situación fiscal, Acta de nacimiento, Carta poder a favor de la C. Gustavo Alejandro Reynoso Canales, presenta INE como identificación Oficial																																																					
2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 12 de septiembre de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 13 de septiembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (13 de septiembre de 2022. Sin adeudos). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (15 de septiembre de 2022 al corriente).																																																					
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA Todas las Partidas: 12 meses																																																					
Documentación propuesta técnica																																																							
4	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																																																					
4.1	Programa de instalación	PRESENTA																																																					
5	Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																																																					
6	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.	PRESENTA 30 días naturales todas las partidas																																																					
7	Respaldo del Fabricante	PRESENTA Pág.23																																																					
7.1	En el caso de la presentación conjunta de proposiciones.	No aplica																																																					
8	Centros de Servicio "Anexo 9"	PRESENTA																																																					
9	La propuesta económica "Anexo 4"	PRESENTA																																																					
10	Propuesta digital	PRESENTA																																																					
11	Formato de Fianza Anexo "8"	PRESENTA																																																					
12	Relación de documentación para entregar Anexo "10"	PRESENTA																																																					

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/014-2022 Adquisición e Instalación de equipos de aire
acondicionado en el Edificio Académico Administrativo,
Depto. de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.**

	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas. Propuesta Foliada (se deberá foliar la totalidad de hojas que integran su propuesta)	PRESENTA 33 Páginas Foliadas
Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, conforme al anexo 1.		

De conformidad a lo establecido en la convocatoria, y del análisis realizado a las propuestas solventes, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: -----

Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Empresa Adjudicada	Precio Unitario Antes IVA	Precio Total Antes IVA
258	TRAMO FLOJO PARA SEPARAR ACOMETIDAS AEREO SUBTERRANEA PARA EDIFICIO 213 DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES. A RED ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO DE 11 MTS. DE ALTURA Y 700 KG. DE RESISTENCIA, CLAVE DE CFE PC-11-700. INCLUYE: CEPA EN TERRENO A O B, ERECCION CON GRUA ARTICULADA Y PLOMEO.	PIEZA	1	LUIS DANIEL MORONES LOPEZ	\$8,151.05	\$8,151.05
259	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ALTA TENSION 13,200 V., CON CRUCETA PT200 PARA COMPLEMENTO TRAMO FLOJO A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, FLETES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES Y LIMPIEZAS.	PIEZA	1		\$1,798.60	\$1,798.60
260	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ALTA TENSION 13,200 V., CON CRUCETAS PT-200 CLAVE C.F.E. PARA CORTACIRCUITOS A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, FLETES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES Y LIMPIEZAS.	PIEZA	1		\$1,814.44	\$1,814.44
261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPLEMENTO PARA TRAMO FLOJO CON 3 AISLADORES TIPO PD, A INSTALARSE SOBRE UNA ESTRUCTURA DE REMATE PARA HACER LOS PUENTES, PARA 13200 VOLTS, 3 FASES	PIEZA	1		\$1,650.81	\$1,650.81
262	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO CON REFUERZO DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 AWG, SE INCLUYE EL TENDIDO, TENSIONADO, REMATADO Y AMARRADO.	ML	15		\$37.13	\$556.95
263	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRIBO Y PERICO 1/0 PARA DERIVAR TRANSICION EN CABLE ACSR 1/0AWG INCLUYE: REUBICACION DE CONECTOR PERICO BLINDADO EXISTENTE, CONECTOR ESTRIBO 1/0, ALAMBRE DE COBRE CAL 4, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANIOBRAS DE GRUA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	JUEGO	3		\$797.40	\$2,392.20
264	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE TIPO EXPULSION "XS" CLAVE CFE CCF-14.4-100, PARA UN SISTEMA DE 13200 VOLTS, CON LISTON FUSIBLE INCLUIDO DE LA CAPACIDAD NECESARIA INCLUYE: CORTACIRCUITO, LISTON FUSIBLE, MANOBRAS DE GRUA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, TRABAJO TERMINADO.	PIEZA	3		\$2,336.47	\$7,009.41
265	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO 12 KV SINTETICO INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, ZAPATAS, APARTARRAYO 12 KV SINTETICO RISE POLE, MANOBRAS DE GRUA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, TRABAJO TERMINADO.	PIEZA	3		\$1,777.56	\$5,332.68
266	RETIRO DE AISLADORES MEDIA TENSION 13,200 VOLTS, PARA CABLE ACSR 1/0 AWG INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE MATERIAL, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, ENTREGA A ALMACEN DE C.F.E. TRABAJO TERMINADO.	PIEZA	3		\$151.62	\$454.86
267	RETIRO DE TRANSICION PRIMARIA AEREO-SUBTERRANEA EN 3 FASE, 3 HILOS, 15 KV. COMPUESTA POR HERRAJE DE Fe GALVANIZADO, INCLUYE: CONEXIONES, RETIRO DE MATERIAL, ENTREGA A CLIENTE DONDE INDIQUE DENTRO DE INSTALACIONES DE LA INSTITUCION ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, ENTREGA A ALMACEN DE C.F.E. TRABAJO TERMINADO.	LOTE	1		\$678.52	\$678.52
268	B RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSICION PRIMARIA AEREO SUBTERRANEA EN 3 FASE, 3 HILOS, 15 KV. COMPUESTA POR HERRAJE DE Fe GALVANIZADO, BAJANTE CON BOTA TERMOCONTRACTIL 76MM, 2.5 TMOS. DE TUBO CONDUIT PGG Y CODO DE 76 MM. FLEJE DE ACERO INOX. DE 3/4 Y HEBILLAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO.	LOTE	1		\$9,598.48	\$9,598.48
269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTIL EXTERIOR DE 15 KV 1/0 INCLUYE: TERMINAL TERMOCONTRACTIL TIPO EXTERIOR PARA 15 KV DE 1/0, ZAPATAS 1/0, CABLE PARA ATERRIZAR PANTALLA, CONECTOR KS23, MANIOBRAS DE GRUA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO.	PIEZA	3		\$2,883.65	\$8,650.95
270	RETIRO DE CABLE EXISTENTE Y VUELTA A COLOCAR EN TRANSICION AEREO-SUBTERRANEO INCLUYE: SONDEOS, CORTES DE DUCTO, RETIRO DE CABLE, CORTES, COLOCACION DE CABLE EN CANALIZACION, LIMPIEZA DE DUCTO, GUIAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	ML	27		\$57.48	\$1,551.96
271	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE Cu DESNUDO CAL. 4 INCLUYE: FLETE A OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	27	\$95.69	\$2,583.63	
272	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN CADA REGISTRO DE MEDIA TENSION CON VARILLA COPERWELD DE 3/8" X 3MTS., CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG. UNIDO A LA VARILLA CON SOLDADURA CADWELD."	LOTE	1	\$1,081.09	\$1,081.09	

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/014-2022 Adquisición e Instalación de equipos de aire
acondicionado en el Edificio Académico Administrativo,
Depto. de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.**

273	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLODUCTO CON POLIURETANO EXPANDIBLE EN TODAS LAS BOQUILLAS DE LOS DUCTOS EN REGISTROS ELECTRICOS PARA C.F.E. EN ALTA TENSION (NO INCLUYE OBRA CIVIL)"	LOTE	1		\$235.07	\$235.07
-----	--	------	---	--	----------	----------


Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley. Los compromisos se formalizarán por orden de compra y contrato correspondiente.

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes

M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso
Director General de Finanzas



M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera
Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico
del Comité de Compras



=====FIN DE TEXTO=====

Anexo "2"
 Dictamen de Área

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas

Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado en el Edificio Académico Administrativo, Depto. de Mantenimiento de la DGU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

AD 1/054-2022

Acto Notificación de Fallo

Anexo "2" Proponente Económica				LUIS DANIEL MORONES LOPEZ				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple / No cumple	Observaciones
258	TRAMO FLOJO PARA SEPARAR ACOMETIDAS AEREO SUBTERRANEA PARA ENRICO 213 DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES. A RED ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO DE 11 MTS. DE ALTURA Y 700 KG. DE RESISTENCIA, CLAVE DE CFE PC-11-700. INCLUYE: CERRA EN ENTREGA A O.B. ERECCION CON GRUA ARTICULADA Y PLOMO.	PIEA	1	\$8,151.05	\$8,151.05	TRAMO FLOJO PARA SEPARAR ACOMETIDAS AEREO SUBTERRANEA PARA ENRICO 213 DENTRO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES. A RED ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE CONICO OCTAGONAL DE CONCRETO DE 11 MTS. DE ALTURA Y 700 KG. DE RESISTENCIA, CLAVE DE CFE PC-11-700. INCLUYE: CERRA EN ENTREGA A O.B. ERECCION CON GRUA ARTICULADA Y PLOMO.	SI CUMPLE	
259	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ALTA TENSION 13,200 V., CON CRUCETA PT200 PARA COMPLEMENTO TRAMO FLOJO A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, FLETES, ACAROS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES Y LIMPIEZA.	PIEA	1	\$1,798.60	\$1,798.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ALTA TENSION 13,200 V., CON CRUCETA PT200 PARA COMPLEMENTO TRAMO FLOJO A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, FLETES, ACAROS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES Y LIMPIEZA.	SI CUMPLE	
260	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ALTA TENSION 13,200 V., CON CRUCETA PT-200 CLAVE C.F.E. PARA CORTACIRCUITOS A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, FLETES, ACAROS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES Y LIMPIEZA.	PIEA	1	\$1,814.44	\$1,814.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ALTA TENSION 13,200 V., CON CRUCETA PT-200 CLAVE C.F.E. PARA CORTACIRCUITOS A INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO O ACERO A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECION, FLETES, ACAROS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES Y LIMPIEZA.	SI CUMPLE	
261	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPLEMENTO PARA TRAMO FLOJO CON 3 AISLADORES TIPO PD, A INSTALARSE SOBRE UNA ESTRUCTURA DE REMATE PARA HACER LOS PUNTES, PARA 13200 VOLTS, 3 FASES	PIEA	1	\$1,650.81	\$1,650.81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPLEMENTO PARA TRAMO FLOJO CON 3 AISLADORES TIPO PD, A INSTALARSE SOBRE UNA ESTRUCTURA DE REMATE PARA HACER LOS PUNTES, PARA 13200 VOLTS, 3 FASES	SI CUMPLE	
262	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO CON REFUERZO DE ACERO TIPO ACER CALIBRE 1/0 AWG, SE INCLUYE EL TENDIDO, TENSIONADO, REMATADO Y AMARRADO.	ML	11	\$17.13	\$186.95	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO CON REFUERZO DE ACERO TIPO ACER CALIBRE 1/0 AWG, SE INCLUYE EL TENDIDO, TENSIONADO, REMATADO Y AMARRADO.	SI CUMPLE	
263	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRIBO Y PERICO 1/0 PARA DERIVAR TRANSICION EN CABLE ACER 1/0AWG INCLUYE: REUBICACION DE CONECTOR PERICO BUNDAO EXISTENTE, CONECTOR ESTRIBO 1/0, ALAMBRE DE COBRE CAL 4, ACAROS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, MANOBRAS DE GRUA, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	AVISO	1	\$797.40	\$2,392.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRIBO Y PERICO 1/0 PARA DERIVAR TRANSICION EN CABLE ACER 1/0AWG INCLUYE: REUBICACION DE CONECTOR PERICO BUNDAO EXISTENTE, CONECTOR ESTRIBO 1/0, ALAMBRE DE COBRE CAL 4, ACAROS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, MANOBRAS DE GRUA, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	SI CUMPLE	
264	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE TIPO EXPUSION "90" CLAVE CFE CCF-14.4-100, PARA UN SISTEMA DE 13200 VOLTS, CON LISTON FUSIBLE INCLUIDO DE LA CAPACIDAD NECESARIA INCLUYE: CORTACIRCUITO, LISTON FUSIBLE, MANOBRAS DE GRUA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, TRABAJO TERMINADO.	PIEA	1	\$2,336.47	\$7,009.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE TIPO EXPUSION "90" CLAVE CFE CCF-14.4-100, PARA UN SISTEMA DE 13200 VOLTS, CON LISTON FUSIBLE INCLUIDO DE LA CAPACIDAD NECESARIA INCLUYE: CORTACIRCUITO, LISTON FUSIBLE, MANOBRAS DE GRUA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, TRABAJO TERMINADO.	SI CUMPLE	
265	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO 12 KV SINTETICO INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL 4, ZAPATAS, APARTARRAYO 12 KV SINTETICO ROSE POLE, MANOBRAS DE GRUA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, TRABAJO TERMINADO.	PIEA	1	\$1,777.58	\$5,892.48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO 12 KV SINTETICO INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL 4, ZAPATAS, APARTARRAYO 12 KV SINTETICO ROSE POLE, MANOBRAS DE GRUA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, TRABAJO TERMINADO.	SI CUMPLE	
266	RETRO DE AISLADORES MEDIA TENSION 13,200 VOLTS, PARA CABLE ACER 1/0 AWG INCLUYE: DESCONEXIONES, RETRO DE MATERIAL, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, ENTREGA A ALMACEN DE C.F.E. TRABAJO TERMINADO.	PIEA	1	\$51.62	\$454.86	RETRO DE AISLADORES MEDIA TENSION 13,200 VOLTS, PARA CABLE ACER 1/0 AWG INCLUYE: DESCONEXIONES, RETRO DE MATERIAL, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, ENTREGA A ALMACEN DE C.F.E. TRABAJO TERMINADO.	SI CUMPLE	
267	RETRO DE TRANSICION PRIMARIA AEREO-SUBTERRANEA EN 3 FASE, 3 HILOS, 15 KV, COMPUESTA POR HERRAJE DE Fe GALVANIZADO, INCLUYE: CONEXIONES, RETRO DE MATERIAL, ENTREGA A CUARTE DONDE INDIQUE DENTRO DE INSTALACIONES DE LA INSTITUCION ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, ENTREGA A ALMACEN DE C.F.E. TRABAJO TERMINADO.	LOTE	1	\$678.52	\$678.52	RETRO DE TRANSICION PRIMARIA AEREO-SUBTERRANEA EN 3 FASE, 3 HILOS, 15 KV, COMPUESTA POR HERRAJE DE Fe GALVANIZADO, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETRO DE MATERIAL, ENTREGA A CUARTE DONDE INDIQUE DENTRO DE INSTALACIONES DE LA UAA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, ENTREGA A ALMACEN DE C.F.E. TRABAJO TERMINADO.	SI CUMPLE	
268	8 RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSICION PRIMARIA AEREO-SUBTERRANEA EN 3 FASE, 3 HILOS, 15 KV, COMPUESTA POR HERRAJE DE Fe GALVANIZADO, BARNITE CON BOTA TERMOCONTRACTE 78MM, 2.5 TAMS. DE TUBO CONDUIT PGG Y CODO DE 76 MMA. FILETE DE ACERO INOX. DE 3/4" Y HEBILLAS, ACAROS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO.	LOTE	1	\$9,588.48	\$9,588.48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSICION PRIMARIA AEREO-SUBTERRANEA EN 3 FASE, 3 HILOS, 15 KV, COMPUESTA POR HERRAJE DE Fe GALVANIZADO, BARNITE CON BOTA TERMOCONTRACTE 78MM, 2.5 TAMS. DE TUBO CONDUIT PGG Y CODO DE 76 MMA. FILETE DE ACERO INOX. DE 3/4" Y HEBILLAS, ACAROS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO.	SI CUMPLE	
269	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTE EXTERIOR DE 15 KV 1/0 INCLUYE: TERMINAL TERMOCONTRACTE TIPO EXTERIOR PARA 15 KV 1/0, ZAPATAS 1/0, CABLE PARA ATERRIZAR PANTALLA, CONECTOR K232, MANOBRAS DE GRUA, ACAROS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO.	PIEA	1	\$2,883.63	\$8,650.95	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL TERMOCONTRACTE EXTERIOR DE 15 KV 1/0 INCLUYE: TERMINAL TERMOCONTRACTE TIPO EXTERIOR PARA 15 KV 1/0, ZAPATAS 1/0, CABLE PARA ATERRIZAR PANTALLA, CONECTOR K232, MANOBRAS DE GRUA, ACAROS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO.	SI CUMPLE	
270	RETRO DE CABLE EXISTENTE Y VUELTA A COLOCAR EN TRANSICION AEREO-SUBTERRANEO INCLUYE: SONDEOS, CORTES DE DUCTO, RETRO DE CABLE, CORTES, COLOCACION DE CABLE EN CANALIZACION, LIMPIEZA DE DUCTO, GUAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	ML	17	\$67.48	\$1,145.16	RETRO DE CABLE EXISTENTE Y VUELTA A COLOCAR EN TRANSICION AEREO-SUBTERRANEO INCLUYE: SONDEOS, CORTES DE DUCTO, RETRO DE CABLE, CORTES, COLOCACION DE CABLE EN CANALIZACION, LIMPIEZA DE DUCTO, GUAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	SI CUMPLE	
271	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE Cu DESNUDO CAL. 4 INCLUYE: FLETE A OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA Y RETRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECCACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	27	\$95.69	\$2,583.63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE Cu DESNUDO CAL. 4 INCLUYE: FLETE A OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA Y RETRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECCACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, TRABAJO TERMINADO.	SI CUMPLE	
272	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN CADA REGISTRO DE MEDIA TENSION CON VARILLA CONFERRETE DE 3/8" X 3MFT., CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG UNIDO A LA VARILLA CON SOLDADURA CADWELD."	LOTE	1	\$1,081.09	\$1,081.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN CADA REGISTRO DE MEDIA TENSION CON VARILLA CONFERRETE DE 3/8" X 3MFT., CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG UNIDO A LA VARILLA CON SOLDADURA CADWELD."	SI CUMPLE	
273	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLODUCTO CON POLIURETANO EXPANDIBLE EN TODAS LAS BOQUILLAS DE LOS DUCTOS EN REGISTROS ELECTRICOS PARA C.F.E. EN ALTA TENSION (NO INCLUYE OBRA CIVIL)	LOTE	1	\$235.07	\$235.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLODUCTO CON POLIURETANO EXPANDIBLE EN TODAS LAS BOQUILLAS DE LOS DUCTOS EN REGISTROS ELECTRICOS PARA C.F.E. EN ALTA TENSION (NO INCLUYE OBRA CIVIL)	SI CUMPLE	

Roberto Alejandro

U.3. *[Signature]*

[Signature]